

N° DE PRIX	DÉSIGNATION	UNITÉ	PRIX UNITAIRE EN EUROS	QUANTITÉ	MONTANT TOTAL HT EN EUROS
<b>100</b>	<b><u>SÉRIE 100 - PRÉPARATION GÉNÉRALE DU CHANTIER</u></b>				
<b>101</b>	Installation et repliement du chantier				
<b>101a</b>	Installation et repliement de l'entreprise	Ft		1	
<b>102</b>	Dossier de récolement	Ft		1	
<b>103</b>	Études d'exécution	Ft		1	

SOUS-TOTAL

N° DE PRIX	DÉSIGNATION	UNITÉ	PRIX UNITAIRE EN EUROS	QUANTITÉ	MONTANT TOTAL HT EN EUROS
<b>200</b>	<b>SÉRIE 200 - LIBÉRATION DES EMPRISES / TERRASSEMENT / GENIE CIVIL / CHAUSSEE</b>				
<b>201</b>	Débroussaillage et dégagement des emprises	m2		145	
<b>202</b>	Extraction de déblais y compris déblais rocheux	m3		15	
<b>202a</b>	- évacuation en décharge	m3		30	
<b>202b</b>	- stockage sur site pour réemploi				
<b>203</b>	Préparation et réalisation de la semelle de fondation	ml		47	
<b>204</b>	Réalisation de mur en enrochements liaisonnés	m3		105	
<b>205</b>	Remblaiement en matériaux du site	m3		120	
<b>206</b>	GNT 0/20 pour chaussée	m3		37	
<b>207</b>	Réfection de chaussée sur tranchée en ESB	m2		875	

SOUS-TOTAL

--

N° DE PRIX	DÉSIGNATION	UNITÉ	PRIX UNITAIRE EN EUROS	QUANTITÉ	MONTANT TOTAL HT EN EUROS
<b>300</b>	<b><u>SÉRIE 300 - EAUX USEES</u></b>				
<b>301</b>	Tranchée en terrain de toute nature	m3		43	
<b>302</b>	Remblais				
<b>302a</b>	- en GNT 0/31 <sup>p</sup>	m3		9	
<b>302b</b>	- en matériaux du site	m3		22	
<b>303</b>	Canalisations PVC paroi compacte SN8				
<b>303a</b>	- Ø 160	ml		9	
<b>303b</b>	- Ø 200	ml		100	
<b>304</b>	Regard de visite EU				
<b>304a</b>	- Regard de visite Ø 1000 ht	U		6	
<b>305</b>	Raccordement sur regard EU existant	U		1	
<b>306</b>	Branchement particulier - Tabouret à passage direct Ø315	U		3	
<b>307</b>	Inspection par passage caméra - contrôle vidéo	Ft		1	
<b>308</b>	Essai étanchéité à l'air sur collecteurs et regards	Ft		1	
SOUS-TOTAL					

N° DE PRIX	DÉSIGNATION	UNITÉ	PRIX UNITAIRE EN EUROS	QUANTITÉ	MONTANT TOTAL HT EN EUROS
<b>400</b>	<b><u>SÉRIE 400 - ADDUCTION EAU POTABLE</u></b>				
<b>401</b>	Tranchée en terrain de toute nature	m3		190	
<b>402</b>	Remblais				
<b>402a</b>	- en GNT 0/31°	m3		55	
<b>402b</b>	- en matériaux du site	m3		95	
<b>403</b>	Canalisation PEHD				
<b>403a</b>	- canalisation PEHD ø 25 ext	ml		50	
<b>403b</b>	- canalisation PEHD ø 63 ext	ml		360	
<b>404</b>	Branchement AEP particulier ø 25	U		5	
<b>405</b>	Coffret de comptage au sol ou en façade compteur DN25	U		5	
<b>406</b>	Vannes d'isolement ø 63	U		2	
<b>407</b>	Poteaux incendie ø 100	U		1	
<b>408</b>	Essai et stérilisation conduite AEP	Ft		1	
<b>409</b>	Raccordement sur le réseau existant	U		2	
<b>410</b>	Fourreau TPC type Janolène ø 110	ml		100	

SOUS-TOTAL

RÉCAPITULATIF

MONTANT TOTAL HT

100	PRÉPARATION GÉNÉRALE DU CHANTIER	
200	LIBERATION DES EMPRISES / TERRASSEMENT / GENIE CIVIL / CHAUSSEE	
300	EAUX USEES	
400	ADDUCTION EAU POTABLE	

TOTAL HT TRAVAUX

TVA 20%

TOTAL TTC TRAVAUX